

वसई विरार शहर महानगरपालिका

प्रभाग समिती आय

ता. वसई, जि. पालघर

जावक क्र. वविशम/प्रसएफ/दिवा/ ३१७१ /२०१६-१७

दि. २०/ ०२ / २०१७

जाहिर सुचना

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती आय मधील पाचुंबंदर स्मशानामध्ये आकर्षक पोल उभारून कायान्वित करणेचे आहे. तरी महापालिकेच्या अटी व शर्तीस अधिन राहून जाहिर सुचना प्रसिध्द करणेत येत आहे. सदर कामी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील इच्छुक विद्युत परवाना धारक / नोंदणीकृत ठेकेदाराकडून कामाची दरपत्रके प्रसिध्दीच्या दिवसापासून दिनांक- ०१/ ०३/२०१७ रोजी दुपारी २.०० वाजे पर्यंत प्रभाग समिती (आय) वसई कार्यालयात मागविण्यात येत आहे. ठेकेदारांनी खाली नमुद केलेल्या अंदाजपत्रकानुसार स्वतःच्या लेटर हेडवर कोटेशन सादर करावयाची आहेत. प्राप्त झालेली दरपत्रक शक्य झाल्यास त्याच दिवशी सायंकाळी ४.०० वाजता हजर ठेकेदार वा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी यांच्या समोर प्रभारी सहा. आयुक्त यांच्या दालनात उघडण्यात येतील सदर कामी प्राप्त एक अथवा सर्व दरपत्रके कोणतेही कारण न देता नाकारण्याचा अधिकारी महानगरपालिकेने राखून ठेवला आहे. याची कारणे दिली जाणार नाहीत.

ESTIMATE

PWD DSR 2015-16

NO	DESCRIPTION	DSR	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT
1	Syppling & erecting 4.2 mtr long Decorative garden Pole as per design including fabricating, moulding & spray painting etc complete	M.R.	Nos	6.00	23900	143400.00
2	Providing cement concrete foundation including excavation for the poles deep in 1:3:6 cement concrete & 45cm x 45cm x 45cm/45cm dia x 45 cm height plinth duly plastered & with necessary curing & finishing in an approved manner	16-3-1/194	Nos	6.00	1340.86	8045.16
3	Syppling & erecting Decorative garden light 60 W L.E.D. fittings.	M.R.	Nos	6.00	16700	100200.00
4	Supplying, Erecting & terminating PVC armoured cable 4 core 16 Sq mm. aluminium conductor with contineous 12.97 sqmm (8 SWG) GI Earth wire complete erected with glands & lugs on wall/ trusses/pole or laid in provided trench/ pipes as per specification no CB-LT/AL	7-1-16/108	Mtr	96.00	197.80	18988.80
5	Supplying and laying (including excavation) 50 mm. outside dia. Double wall corrugated pipes(DWC) of HDPE for enclosing cable below ground/road surface to required depth complete	7-6-11/117	Mtr	78.00	195.48	15247.44
6	Supplying and erecting pipe type earthing with 40 mm dia GI pipe or 20 mm dia Rod complete with all material as per specification no - EA-EP	9-1-4/139	Nos	6	1584.72	9508.32
7	Supplying and erecting mains with 2 x 1.0 sqmm FR copper PVC insulated wire laid in conduit / trunking / inside pole / busbar or any other places as per specification no : WG-MA/BW	1-3-1/13	Mtr	24	28.12	674.88
					Total Rs	296064.60
					Say Rs	296065.00

कामाचे दर

अ क्रं.	कामाचा तपशिल	दर
१	पाचुबंदर स्मशानामध्ये आकर्षक पोल उभारणे.	अंदाजपत्रकिय दरावर अंकि-----% अक्षरी -----% कमी / जास्त दराने काम करण्यास तयार आहे.

कामाबाबतच्या अटी व शर्ती

- अंदाजपत्रकिय दरावर टक्केवारी स्वरूपात दर मागविण्यात येत असुन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील मान्यता प्राप्त विद्युत परवाना धारक/नोंदणीकृत विद्युत ठेकेदारांकडुन दरपत्रके मागविण्यांत येत आहेत. उशीराने आलेले, अर्धवट भरलेले, खाडाखोड करुन स्वाक्षांकित न केलेले, सिलबंद न केलेले व सर्शत दरपत्रक फेटाळण्यात येतील. कोणतेही अथवा सर्व दरपत्रक कारण न देता नाकारणेचा हक्क महानगरपालिकेने राखुन ठेवला आहे.
- सदरचे काम उत्कृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरुन अंदाजपत्रकाप्रमाणे पुर्ण करुन देणेस ठेकेदारावर बंधनकारक राहिल.
- प्रत्यक्ष काम चालू असताना आजुबाजुच्या नागरिकाना, रहदरीचा त्रास, उपद्रव/ वा हानी होणार नाही याची जबाबदारी ठेकेदाराची असेल व तसेच अशा वेळी कोणाचीही आर्थिक /जिवितहानी झालेस त्याची नुकसान भरपाई ठेकेदारांना करुन दयावी लागेल याबाबत आवश्यक ते विमा संरक्षण घेणे ठेकेदारावर बंधनकारक राहिल.
- सदरचे काम ठेकेदारास ३० दिवस मुदतीत पुर्ण करावे लागेल व कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ दिली जाणार नाही. तसेच अपवादात्मक परिस्थितीत मा. उपायुक्त यांचा निर्णय अंतीम राहिल
- काम मुदतीत न झाल्यास प्रथम : प्रतिदिन रु १००/- एवढा दंड ठेकेदारांना अदा करावा लागेल व तसेच कामात प्रगती न आढळ्यास दंडाची रक्कम वाढविण्यात येईल.
- ठेकेदारांना कामासाठी कार्यादेश दिलेनंतर त्वरीत कामाची सुरवात करावी लागेल व सदर कामात हयगय केल्यास सदरचा मक्ता रद्द करुन त्याबाबत महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्यास ते मुळ ठेकेदाराकडुन वसुल करण्याचा अधिकार महापालिकेस राहिल.
- मंजुर कोटेशन धारकाने एल.ई.डी.दिव्यांसाठी ३ वर्ष गॅरंटी द्यावयाची आहे. सदर कालावधीमध्ये दिवे बंद झाल्यास तात्काल बदली करुन द्यावयाचे आहे.
- ठेकेदारांच्या देयकातुन सुरक्षा अनामत व आयकराची प्रचलित दरानुसारची रक्कम कपात करुन उर्वरित रक्कम अदा केली जाईल तसेच सुरक्षा अनामतीची रक्कम सुरक्षा कालावधीत (६ महिने) यशस्वीरित्या पूर्ण झाले नंतर अदा केले जाईल.
- प्रत्यक्ष काम चालू असताना कामाच्या प्रकारात बाबींच्या परिणामात चढ/ उतार / घट / वाढ झाल्यास त्याप्रमाणे कार्यवाही ठेकेदारास करावी लागेल.
- कामाचे देयक अदा केले नंतर भविष्यात सदर कामी महानगरपालिकेच्या लेखा परिक्षणात आक्षेप आल्यास फरकाची/ वा आक्षेपा पोटीची
- महापालिकेकडे उपलब्ध तरतुद व निधी नुसार सदर कामाचे देयक अदा करण्यात येईल.
- काम भारतीय विज अधिनियम १९५६ (सुधारीत) नुसार करणे विद्युत ठेकेदारावर बंधनकारक राहिल.

उपायुक्त तथा नियंत्रण अधिकारी

प्रभाग समिती आय

वसई विरार शहर महानगरपालिका