

वसई -विरार शहर महानगरपालिका
प्रभाग समिती - "ई" नालासोपारा , (प.)
 वा.वसई, जि.पालघर

जावक क्र. वविशम/प्रसई/विवि/७४६/१७-१८
 दिनांक- १२/०२/२०१८

जाहिर सूचना

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती "ई" हद्दीतील एस. टी. डेपो. रस्त्यावरिल सेमी हायमास्ट पोल पुनश्च उभारणी करणे आवश्यक आहे. तरी सदर कामास जाहिर सूचना प्रसिध्दी करणेत येत असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील विद्युत परवाना धारकाकडून कामाचे दरपत्रक प्रसिध्दीच्या दिवसापासून दिनांक २३ /०२/२०१८ रोजी दुपारी २.०० वाजे पर्यंत प्रभाग समिती (ई) नालासोपारा कार्यालयात मागविण्यात येत आहे. प्राप्त झालेले दरपत्रक शक्य झाल्यास त्याच दिवशी सायंकाळी ४.०० वाजता हजर ठेकेदार वा त्यांचे प्रतिनिधि यांच्या समोर प्रभारी सहा. आयुक्त यांच्या दालनात उघडण्यात येतील कोणतेही वा सर्व दरपत्रक कारण न देता नाकारण्याचा अधिकारी महानगरपालिकेने राखून ठेवला आहे. याची कारणे दिली जाणार नाही.

ESTIMATE

PWD DSR 2017-2018

Unit	Description	Rate (Rs.)	Total Amount (Rs.)
1 NOS	ITEM NO.=1 Providing & erecting 11 m high (clear height) galvanised OCTAGONAL pole with foundation bolts having bottom of 210 mm A/F, top 90 mm A/F on provided foundation as per specification No.OH-PL/OPL (8-3-18/169)	25456.00	25456.00
1 NOS	ITEM NO.=2 Providing & casting of M- 20 grade reinforced cement concrete (RCC) foundation suitable for 11m & 12.5m high octagonal /conical G.I. pole considering the safe soil bearing capacity at site as 10 T/sq m at 1.5 m depth including supply of steel, concrete, excavation and fixing provided nut bolts with the help of template as per design in an approved manner (16-3-10/290)	13576.00	13576.00
2 NOS	ITEM NO.= 3 Providing pipe type earthing with 40mm. dia. G.I. pipe or 20 mm dia. G.I. Rod complete with all materials as per specification No. EA-EP (9-1-4/183)	1521.00	3042.00
1 NOS	ITEM NO.= 4 Dismantling the existing pole above 6 m height with brackets, clamps, insulators, stay from the cement concrete foundation and making the site clear by refilling the pits with excavated materials and bringing it to the ground level. (8-8-2/182)	800.00	800.00
Total			42874.00


कामाचे दर

अ.क्र.	कामाचा तपशील	दर
१.	प्रभाग समिती "ई" हद्दीतील एस. टी. डेपो. रस्त्यावरिल सेमी हायमास्ट पोल पुनश्च उभारणी करणे अंदाजपत्रकिय रक्कम :- ४२,८७४/-	अंदाजपत्रकिय दरावर अंकी _____ % अक्षरी _____ % कमी / जास्त दराने काम करणेंस तयार आहे.

कामाबाबतच्या अटी व शर्ती

- अंदाजपत्रकिय दरावर टक्केवारी स्वरुपात दर मागविण्यात येत असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील मान्यता प्राप्त विद्युत परवाना धारकाकडून कामाचे दरपत्रक मागविण्यात येत आहे. उशीराने आलेले, अर्धवट भरलेले, खाडाखोड करून स्वाक्षार्कित न केलेले, सिमेंट न केलेले व सशत दरपत्रक फेटाळण्यात येतील. कोणतेही अथवा सर्व दरपत्रक कारण न देता नाकारणेचा हक्क महानगरपालिकेने राखून ठेवला आहे.
- दिव्याबत्तीचे काम इंडियन ईलेक्ट्रीसिटी नियमाप्रमाणे करणे बंधनकारक आहे.

३. सदरचे काम उत्कृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून अंदाजपत्रकाप्रमाणे पूर्ण करून देणेस ठेकेदार बंधनकारक राहिल.
४. निविदा फॉर्म मधिल पुरवठा करण्यात येणाऱ्या मालाचा दर गुडस् अॅण्ड सर्विस टॅक्स (GST), वाहतुक खर्च व फिटींग खर्चासह भरावयाचे आहे. मंजूर दराव्यतिरिक्त इतर कुठलाही खर्च अदा केला जाणार नाही.
५. निविदा फॉर्म फि वरील गुडस् अॅण्ड सर्विस टॅक्स (GST) बाबत शासनाकडून दिलेल्या निर्देशानुसार गुडस् अॅण्ड सर्विस टॅक्स (GST)महानगरपालिकेत रोखीने भरणा करून घेण्यात येईल.
६. प्रत्यक्ष काम चालू असताना आजूबाजूच्या नागरीकांना, रहदारीचा त्रास, उपद्रव/वा हानी होणार नाही याची जबाबदारी ठेकेदाराची असेल व तसेच अशा वेळी कोणाचीही आर्थिक/जिवितहानी झालेस त्याची नुकसान भरपाई ठेकेदारांना करून द्यावी लागेल. याबाबत आवश्यक ते विमा संरक्षण घेणे ठेकेदारांवर बंधनकारक राहिल.
७. सदरचे काम ठेकेदारास ६० दिवस मुदतीत पूर्ण करावे लागेल व कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ दिली जाणार नाही. तसेच अपवादात्मक परिस्थितीत मा.उपायुक्त यांचा निर्णय अंतीम राहिल.
८. काम मुदतीत न झाल्यास प्रथमतः प्रतिदिन रु.१००/- एवढा दंड ठेकेदारांना अदा करावा लागेल. तसेच कामात प्रगती न आढळल्यास दंडाची रक्कम वाढविण्यात येईल.
९. ठेकेदारांना कामासाठी कार्यादेश दिलेनंतर त्वरीत कामाची सुरुवात करावी लागेल व सदर कामात हयगय केल्यास सदरचा मक्ता रद्द करून त्याबाबत महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्यास ते मुळ ठेकेदाराकडून वसूल करणेचा अधिकार महापालिकेस राहिल.
१०. ठेकेदाराच्या देयकातून सुरक्षा अनामत व आयकराची प्रचलित दरानुसारची रक्कम कपात करून, उर्वरित रक्कम अदा केली जाईल तसेच सुरक्षा अमानतची रक्कम सुरक्षा कालावधी (६ महिने) यशस्वीरित्या पूर्ण झाले नंतर अदा केली जाईल.
११. प्रत्यक्ष काम चालू असताना कामाच्या प्रकारात बाबीच्या परिणामात चढ/उतार/व घट/वाढ झाल्यास त्याप्रमाणे कार्यवाही ठेकेदारास करावी लागेल.
१२. कामाचे देयक अदा केले नंतर भविष्यात सदर कामी महापालिकेच्या लेखापरिक्षणात आक्षेप घेतल्यास फरकाची/वा आक्षेपापोटीची भरपाईची रक्कम ठेकेदारास बिनाशर्त अदा करावी लागेल.
१३. महापालिकेकडील उपलब्ध तरतुद व निधी नुसार सदर कामाचे देयक अदा करण्यात येईल.


 प्रभारी सहा. आयुक्त
 प्रभाग समिती "ई" नालासोपारा (प.)
 वसई विरार शहर महानगरपालिका