

वसई विरार शहर महानगरपालिका

प्रभाग समिती आय
ता. वसई, जि. पालघर

जावक क्र. वविशम/प्रसएफ/दिवा/३०६६/२०१६-१७
दि. १३/२/२०१७

जाहिर सुचना

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती आय कार्यालयातील इमारतीत विद्युतीकरण करून कार्यान्वित करणेचे आहे. तरी महापालिकेच्या अटी व शर्तीस अधिन राहून जाहिर सुचना प्रसिध्द करणेत येत आहे. सदर कामी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील इच्छुक विद्युत परवाना धारक / नोंदणीकृत ठेकेदाराकडून कामाची दरपत्रके प्रसिध्दीच्या दिवसापासुन दिनांक- २२ /२/२०१७ रोजी दुपारी २.०० वाजे पर्यंत प्रभाग समिती (आय) वसई कार्यालयात मागविण्यात येत आहे. ठेकेदारांनी खाली नमुद केलेल्या अंदाजपत्रकानुसार स्वतःच्या लेटर हेडवर कोटेशन सादर करावयाची आहेत. प्राप्त झालेली दरपत्रक शक्य झाल्यास त्याच दिवशी सायंकाळी ४.०० वाजता हजर ठेकेदार वा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी यांच्या समोर प्रभारी सहा. आयुक्त यांच्या दालनात उघडण्यात येतील सदर कामी प्राप्त एक अथवा सर्व दरपत्रके कोणतेही कारण न देता नाकारण्याचा अधिकारी महानगरपालिकेने राखून ठेवला आहे. याची कारणे दिली जाणार नाहीत.

ESTIMATE

PWD DSR 2015-16

NO	DESCRIPTION	DSR	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT
1	Point wiring in PVC trunking (casing - capping) with 1 sqmm FR grade copper wire with flush type switch and required accessories as per specification no WG-PW/SW	1-9-16/28 & note no (6) pg 29	Nos	10.00	495.04	4950.40
2	Wiring for plug on board with switch socket concealed type with copper wiring & earthing & with moduler accesories as per specification NO: WG - PW/SW	1-9-13/28 & note no (6) pg 29	Nos	2.00	269.24	538.48
3	Supplying and erecting mains with 2 X 1.5 sq.mm & earth wire, 1.5 sq.mm. FR PVC copper wire in rigid PVC conduit min. 20 mm. dia. as per specification NO: WG-MA /PC. Para no.1.4.1	1-3-3/13	Mtr	60.00	37.12	2227.20
4	Supplying and erecting Exhaust fan heavy duty 230V A.C. 50 cycles 375/380 mm. 900 RPM complete erected in position as per specification no FG-FN/EXF	2-13-17/61	Each	7.00	3417.32	23921.24
5	Supplyin & erecting square / shaped CRAC/die-cast aluminium powder coated housing LED panel (slim edge lit) light suit able for 13 to18 w with provisionfor plane front frame with translucent cover fixed to the housing complete	2-5-9/49	Each	80.00	1819	145520.00
6	Supplying & erecting ISI marked HRC fuse cartridge 500V 200A	5-10-19/93	Each	3.00	225.38	676.14
7	Providing and erecting 4 pole MCCB of 100 A. capacity with S.C rating of 35kA thermal and magnetic setting with provided leads on iron frame/laminated board as per specification no SW-SWR/MCCB	5-5-1/86 & note no pg 86	Nos	1.00	6292.9	6292.90
8	Supplying and erectung LED type indicating pilot lamp with LED colours Red/Yellow Green,230/250 V on provided box / panel with necessary material, wiring & connection etc.	6-5-6/103	Each	3.00	751.76	2255.28

9	Supplying & erecting & terminating PVC armoured cable 4 core 50 sq mm copper conductor continuous 5.48 sq mm (12 SWG) G.I. earth wire complete erected with glands & lugs, on wall/ trusses/pole or laid in provided trench/ pipe as per specification no. CB-LT/CU	7-2-15/112	Mtr	41.00	2530.36	103744.76
10	Supplying & erecting & terminating PVC armoured cable 4 core 4 sq mm copper conductor continuous 5.48 sq mm (12 SWG) G.I. earth wire complete erected with glands & lugs, on wall/ trusses/pole or laid in provided trench/ pipe as per specification no. CB-LT/CU	7-2-9/111	Nos	31.24	297.68	9299.52
					Total Rs	299425.92
					Say Rs	299426.00

कामाचे दर

अ क्रं.	कामाचा तपशिल	दर
१	प्रभाग समिती आय कार्यालयातील इमारतीत विद्युतीकरण करणे.	अंदाजपत्रकिय दरावर अंकि-----% अक्षरी -----% कमी / जास्त दराने काम करण्यास तयार आहे.

कामाबाबतच्या अटी व शर्ती

- अंदाजपत्रकिय दरावर टक्केवारी स्वरूपात दर मागविण्यात येत असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील मान्यता प्राप्त विद्युत परवाना धारक/नोंदणीकृत विद्युत ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविण्यांत येत आहेत. उशीराने आलेले, अर्धवट भरलेले, खाडाखोड करून स्वाक्षांकित न केलेले, सिलबंद न केलेले व सर्शत दरपत्रक फेटाळण्यात येतील. कोणतेही अथवा सर्व दरपत्रक कारण न देता नाकारणेचा हक्क महानगरपालिकेने राखून ठेवला आहे.
- सदरचे काम उत्कृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून अंदाजपत्रकाप्रमाणे पूर्ण करून देणेस ठेकेदारावर बंधनकारक राहिल.
- प्रत्यक्ष काम चालू असताना आजुबाजुच्या नागरिकाना, रहदरीचा त्रास, उपद्रव/ वा हानी होणार नाही याची जबाबदारी ठेकेदाराची असेल व तसेच अशा वेळी कोणाचीही आर्थिक /जिवितहानी झालेस त्याची नुकसान भरपाई ठेकेदारांना करून द्यावी लागेल याबाबत आवश्यक ते विमा संरक्षण घेणे ठेकेदारावर बंधनकारक राहिल.
- सदरचे काम ठेकेदारास ३० दिवस मुदतीत पूर्ण करावे लागेल व कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ दिली जाणार नाही. तसेच अपवादात्मक परिस्थितीत मा. उपायुक्त यांचा निर्णय अंतीम राहिल
- काम मुदतीत न झाल्यास प्रथम : प्रतिदिन रु १००/- एवढा दंड ठेकेदारांना अदा करावा लागेल व तसेच कामात प्रगती न आढळ्यास दंडाची रक्कम वाढविण्यात येईल.
- ठेकेदारांना कामासाठी कार्यादेश दिलेनंतर त्वरीत कामाची सुरवात करावी लागेल व सदर कामात हयगय केल्यास सदरचा मक्ता रद्द करून त्याबाबत महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्यास ते मुळ ठेकेदाराकडून वसूल करण्याचा अधिकार महापालिकेस राहिल.
- मंजूर कोटेशन धारकाने एल.ई.डी.दिव्यांसाठी ३ वर्ष गॅरंटी द्यावयाची आहे. सदर कालावधीमध्ये दिवे बंद झाल्यास तात्काळ बदली करून द्यावयाचे आहे.
- ठेकेदारांच्या देयकातून सुरक्षा अनामत व आयकराची प्रचलित दरानुसारची रक्कम कपात करून उर्वरित रक्कम अदा केली जाईल तसेच सुरक्षा अनामतीची रक्कम सुरक्षा कालावधीत (६ महिने) यशस्वीरित्या पूर्ण झाले नंतर अदा केले जाईल
- प्रत्यक्ष काम चालू असताना कामाच्या प्रकारात बाबींच्या परिणामात चढ/ उतार / घट / वाढ झाल्यास त्याप्रमाणे कार्यवाही ठेकेदारास करावी लागेल.
- कामाचे देयक अदा केले नंतर भविष्यात सदर कामी महानगरपालिकेच्या लेखा परिक्षणात आक्षेप आल्यास फरकाची/ वा आक्षेपा पोटीची भरपाईची रक्कम ठेकेदारास बिना शर्त अदा करावी लागेल.
- महापालिकेकडे उपलब्ध तरतुद व निधी नुसार सदर कामाचे देयक अदा करण्यात येईल.
- काम भारतीय विज अधिनियम १९५६ (सुधारीत) नुसार करणे विद्युत ठेकेदारावर बंधनकारक राहिल.

उपायुक्त तथा नियंत्रण अधिकारी
प्रभाग समिती आय
वसई विरार शहर महानगरपालिका