

# वसई - विरार शहर महानगरपालिका

## पाणी पूरवठा विभाग, विरार

जा.क्र.वविशम/पापु/ २८२ /२०२०-२१

दिनांक :- २५ /०९ /२०२०

### "कोटेशन नोटीस"

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील खाली उल्लेख केल्याप्रमाणे काम करावयाचे असून सदर काम करण्यास इच्छुक संस्था/ठेकेदार यांनी त्यांच्या लेटरपॅड वर खालील उल्लेख केलेल्या कामांच्या बाबींचे दर (सर्व करासहीत) दि.०५/०९/२०२० रोजी दुपारी २:०० वा. पर्यंत कार्यकारी तथा शहर अभियंता, वसई विरार शहर महानगरपालिका यांचेकडील आवक बारनिशीकडे सादर करावे.

#### सुचना :-

- १) मुदतीनंतर प्राप्त कोटेशन स्विकारले जाणार नाहीत.
- २) याकामी आलेल्या कोटेशनपैकी कोणतेही एक कोटेशन स्विकारण्याचा अथवा सर्व कोटेशन नाकारण्याचा अधिकार महानगरपालिकेने राखून ठेवला आहे.
- ३) खाडाखोड केलेले कोटेशन स्विकारण्यात येणार नाहीत.

कामाचे नाव

:- वसई - विरार शहर महानगरपालिका सुर्या उद्भव (टप्पा - ३) १०० द.ल.ली क्षमता योजनेच्या धुकटन जलशुध्दीकरण केंद्रामधील Surge Vessel यंत्रणेची दुरुस्ती करणे.

काम पूर्ण करण्याचा कालावधी

:- १ महिना

कोरे कोटेशन फॉर्म मिळण्याचा कालावधी

:- दि.२८/०९/२०२० ते दि.०५/१०/२०२० रोजी कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत

सिलबंद कोटेशन स्विकारण्याची तारीख व वेळ

:- दि.०५/१०/२०२० रोजी दुपारी २:०० वाजे पर्यंत

सिलबंद कोटेशन उघडण्याची तारीख व वेळ

:- दि.०६/१०/२०२० रोजी संध्याकाळी ४:०० वाजे पर्यंत

वरिलप्रमाणे कोटेशन नोटीस महानगरपालिकेच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिध्द करण्यात यावी.

कार्यकारी तथा शहर अभियंता  
वसई विरार शहर महानगरपालिका

सोबत :- कोटेशन फॉर्म जोडले आहे.

कामाचे नाव : वसई - विरार शहर महानगरपालिका सुर्या उद्भव (टप्पा - ३) १०० द.ल.ली क्षमता  
योजनेच्या धुकटन जलशुद्धीकरण केंद्रामधील Surge Vessel यंत्रणेची दुरुस्ती करणे.

### Quotation Form

Sr. No.	Description of Items	Unit	Rates	
			in Figures	in Words
<b>ANTI SURGE SUPPRESSION DEVICE CONTROL UNIT</b>				
1	<b>LEVEL TRANSMITTER - RANGE 0-250 CM</b> Supply, Erect & Commissioning Stainless steel stem along with float for 0-24 v dc sensor switches for 5 level digital feed back to programmic logic control with 10 A SMPS for supply of DC source	1 Job		
2	<b>LEVEL GAUGE - RANGE 0-150 CM</b> Supply, Erect & Commissioning Mild Stainless steel Body & Toughend Glass & Stainless steel Scale for Operating Pressure of 5 KG/cm <sup>2</sup>	1 Job		
3	<b>PROGRAMMIC LOGIC CONTROL PANEL</b> Supply, Erect & Commissioning PLC with ladder logic with 8 Digital Input & 6 Digital Output	1 Job		
4	<b>SAFETY PRESSURE RELIEF VALVE -PRESSURE RANGE - 15- 20 KG/CM<sup>2</sup></b> Supply, Erect & Commissioning Spring Loaded 50 NB Band 40 NB Release Side Casing Body	1 Job		
5	Supply, Erect & Commissioning <b>UPS 2KVA SMF</b> Battaries 1PH-1PH 230V ,Max. Current 5 AMPS Backup of 30 MIN	1 Job		
6	<b>PRESSURE TRANSMITERE PRESSURE RANG 25KG/CM<sup>3</sup></b> Supply, Erect & Commissioning Analog Output, Sensor with SS 316 50 NB 300 LBS Rating Flance with 4 "X1" Digital Screen of Viewing	1 Job		
7	Air Compressor Servicing & Oil Top-Up PLC Panel Parameter Setting, Panel Wiring Recoditioning Repairing Solenoid Valve	1 Job		